



PASES EN ESTRUCTURA	
Ø Tubería	Ø PASE
2"	3"
3"	4"
4"	4"
6"	6"

[illegible]

NOTA:
-ANTES DE INICIAR LA OBRA ES DEBER DEL CONSTRUCTOR LEER LAS
ESPECIFICACIONES QUE ACOMPAÑAN ESTE DISEÑO.

NOTA:

ANTES DE INICIAR LA OBRA, EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR EN TERRENO LAS COTAS RASANTES, LAS COTAS CLAVES, LOCALIZACION DE POZOS Y VALVULAS EN LAS REDES PUBLICAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. ADAMAS, DE DEBEN VERIFICAR LOS CRUCES CON LAS REDES DE ENERGIA Y TELEFONOS.

PARA LA UBICACION DE BOCAS HIDRAULICAS Y SALIDAS SANITARIAS, VERIFICAR CON DETALLES ARQUITECTONICOS.

NOTAS DE PRUEBA:

PRUEBA DE DESAGUES

A. ANTES DE COBRIR TANTAS LAS ARIAS, ESTAS DEBERAN SER PROBADAS, LLENANDOLAS CON UNA COLUMNA DE AGUA DE 2.0m.

B. LAS RASAS Y VAGUETAS DE DESAGUES SE LLENARAN PARALELAMENTE CON SU PROLONGACION Y NO SE DESOLCAPARAN HASTA TANTO NO SE HAYA TERMINADO LA MAPOSTERIA Y PAÑETES.

PRUEBAS DE SUMINISTRO

NO SE DEBERA MANTENER EN ESTADO DE PRUEBA PERMANENTE HASTA EL MONTAJE DE APARATO.

PRUEBAS DE FLUJO
ANTES DE MONTAR APARATOS SE DEBERAN EFECTUAR PRUEBAS DE FLUJO DE AGUA TANTO EN SUMINISTRO COMO EN DESAGUES.

ANTES DE COLOCAR CUALQUIER PASE EN LA ESTRUCTURA, SEA ESTE HORIZONTAL O VERTICAL, DEBERA SER COORDINADO Y AUTORIZADO POR EL INGENIERO CALCULISTA.

NOTA:

1. SE INSTALARÁN PASES EN LAS VIGAS, SEGÚN SE INDICA EN EL PLANO
LOS PASES DEBEN TENER Vº Bº. DEL INGENIERO CALCULISTA.

2. TODAS LAS BOCAS SANITARIAS DEBEN ESTAR TAPONADAS DURANTE LA
BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN Y DURANTE LA PRUEBA DE PRESIÓN.

3. LA CONEXIÓN DE LA REVENTILACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA A LA
RED VERTICAL SE DEBE HACER CON CAMBIO DE NIVEL DE 1.05m DE
ALTURA. EL RAMAL HORIZONTAL DEBE GARANTIZAR QUE SEA LOCALIZADO
SOBRE LAS REDES DE DESAGÜES.

4. TODAS LAS REDES DE DESAGÜES SE INSTALARÁN CON UNA PENDIENTE
MÍNIMA DEL 0,5%, A EXCEPCIÓN DE LOS TRAMOS QUE INDIQUEN OTRA
PENDIENTE.